

VERIFICACIÓN DE BIENES O SERVICIOS NORMALIZADOS

No. 065-2021

RAZÓN: En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, provincia de Galápagos, siendo las 16H45 del Lunes 17 de mayo de 2021, luego de proceder a verificar el catálogo electrónico en el portal informático de compras públicas, tengo a bien certificar que a la presente fecha **No** existe disponibilidad de oferta para realizar la **"REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CASCADA FASE II DE PUERTO AYORA Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - CASCO URBANO PTO BAQUERIZO MORENO"**. Con lo cual se ha dado estricto cumplimiento al primer inciso del Art. 46 de la LOSNCP:

(LOR_LOSNCP) Artículo 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes. - Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.

Por lo que se **CERTIFICA** que la obra de repotenciación que se detallan a continuación **NO** está dentro del Catálogo Electrónico y debido a la naturaleza del requerimiento dicho servicios constituyen productos no normalizados, por lo tanto, la modalidad precontractual se la debe de realizar acorde a las normas y principios que regulan la **Licitación Pública Nacional de Obras para proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID**, quien financia el programa de **MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO**. Esto en concordancia al **CONTRATO DE PRESTAMO No. 4600/OC-EC**.

El presupuesto referencial es USD 383.760,00 (Trecientos ochenta y tres mil setecientos sesenta con 00/100 dólares) de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA. Desglosados de la siguiente manera:

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CASCADA FASE II DE PUERTO AYORA			
1	449	m	Suministro y tendido de conductor ACSR, 2AWG
2	3242,29	m	Suministro y tendido de cable preensamblado 2x50+1x50 mm2
3	16	u	Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para una fase
4	8	u	Suministro y montaje de Estructura EST-1VP 15kV
5	2	u	Suministro y montaje de Estructura EST-1VA 15kV
6	2	u	Suministro y montaje de Estructura EST-1VR 15kV
7	1	u	Suministro y montaje de Estructura EST-1VD 15kV




Código: AF.CG.841.FO.04

8	1	u	Suministro y montaje de Estructura EST-3VD 15kV
9	3	u	Suministro y montaje de Estructura EST-1CR 15kV
10	60	u	Suministro y montaje de Estructura ESD-1PP3 240V
11	61	u	Suministro y montaje de Estructura ESD-1PR3 240V
12	1	u	Suministro y montaje de Estructura ESD-1PD3 240V
13	29	u	Excavación de suelo para montaje de poste o tensor - terreno normal
14	10	u	Excavación de suelo para montaje de puesta a tierra - terreno normal
15	7	u	Suministro y montaje de poste metálico poligonal de 9 metros, 400 kgf
16	9	u	Suministro y montaje de poste metálico poligonal de 11 metros, 400 kgf
17	12	u	Suministro y montaje de puesta a tierra mediante electrodo activo químico
18	11	u	Suministro y montaje tensor en V a tierra simple 13,8 kV
19	1	u	Suministro y montaje tensor a tierra simple 13,8 kV
20	1	u	Suministro y montaje tensor farol a tierra 240V
21	3	u	Suministro y montaje tensor farol a tierra doble 13,8 kV
22	8	u	Suministro y montaje tensor a tierra simple 240V
23	41	u	Reparación de vereda o calzada por excavación para poste, tensor o puesta a tierra (incluye desalojo de escombros)
24	12	u	Suministro, montaje e instalación transformador auto. 1F, 50 kVA
25	65	u	Suministro, montaje e instalación de luminaria autocontrolada tipo LED de 80W
26	419	u	Suministro, montaje e instalación de acometida en bajo voltaje 240-120V
27	3132	m	Desmontaje y desalojo de red baja tensión (Incluye conductor, herrajes, aisladores y luminarias)
28	728	m	Desmontaje y desalojo de media tensión monofásica (Incluye conductor, herrajes, aisladores y seccionador)
29	8	u	Desmontaje y desalojo de transformador aéreo
30	10	u	Retiro y desalojo de poste de hormigón
31	3	u	Retiro y desalojo de poste de madera
REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - CASCO URBANO PTO BAQUERIZO MORENO.			
32	449	m	Suministro y tendido de conductor ACSR, 2AWG
33	3242,29	m	Suministro y tendido de cable preensamblado 2x50+1x50 mm ²
34	16	u	Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para una fase
35	8	u	Suministro y montaje de Estructura EST-1VP 15kV
36	2	u	Suministro y montaje de Estructura EST-1VA 15kV
37	2	u	Suministro y montaje de Estructura EST-1VR 15kV
38	1	u	Suministro y montaje de Estructura EST-1VD 15kV
39	1	u	Suministro y montaje de Estructura EST-3VD 15kV
40	3	u	Suministro y montaje de Estructura EST-1CR 15kV
41	60	u	Suministro y montaje de Estructura ESD-1PP3 240V
42	61	u	Suministro y montaje de Estructura ESD-1PR3 240V
43	1	u	Suministro y montaje de Estructura ESD-1PD3 240V
44	29	u	Excavación de suelo para montaje de poste o tensor - terreno normal



45	10	u	Excavación de suelo para montaje de puesta a tierra - terreno normal
46	7	u	Suministro y montaje de poste metálico poligonal de 9 metros, 400 kgf
47	9	u	Suministro y montaje de poste metálico poligonal de 11 metros, 400 kgf
48	12	u	Suministro y montaje de puesta a tierra mediante electrodo activo químico
49	11	u	Suministro y montaje tensor en V a tierra simple 13,8 kV
50	1	u	Suministro y montaje tensor a tierra simple 13,8 kV
51	1	u	Suministro y montaje tensor farol a tierra 240V
52	3	u	Suministro y montaje tensor farol a tierra doble 13,8 kV
53	8	u	Suministro y montaje tensor a tierra simple 240V
54	41	u	Reparación de vereda o calzada por excavación para poste, tensor o puesta a tierra (incluye desalojo de escombros)
55	12	u	Suministro, montaje e instalación transformador auto. 1F, 50 kVA
56	65	u	Suministro, montaje e instalación de luminaria autocontrolada tipo LED de 80W
57	419	u	Suministro, montaje e instalación de acometida en bajo voltaje 240-120V
58	3132	m	Desmontaje y desalojo de red baja tension (Incluye conductor, herrajes, aisladores y luminarias)
59	728	m	Desmontaje y desalojo de media tension monofasica (Incluye conductor, herrajes, aisladores y seccionador)
60	8	u	Desmontaje y desalojo de transformador aereo
61	10	u	Retiro y desalojo de poste de hormigon
62	3	u	Retiro y desalojo de poste de madera
63	449	m	Suministro y tendido de conductor ACSR, 2AWG
64	3242,29	m	Suministro y tendido de cable preensamblado 2x50+1x50 mm2
65	16	u	Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para una fase


Trigo Fabrizio Pallo Baca
ANALISTA DE COMPRAS


Ing. Mgtr. Alexandra Cañizares
DIRECTORA ADM. FINANCIERA (E)



