

Zimbra:

fabrizzio.pallo@elecgapagos.com.ec

Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

De : Cesar Patino <cesar.patino@elecgapagos.com.ec> lun, 16 de ene de 2017 15:17
Asunto : Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ 2 ficheros adjuntos

Para : Fabrizzio Pallo
<fabrizzio.pallo@elecgapagos.com.ec>, Guerrero,
Ronald <ronald.guerrero@elecgapagos.com.ec>,
roberto robles
<roberto.robles@elecgapagos.com.ec>

Estimado Fabrizzio:

En relación las preguntas del oferente, a continuación presento las respuestas:

PREGUNTAS A

Aclarar: El trafo es radial o malla? Si es malla debe poseer un SW de 4 posiciones o 2 SW de 2 posiciones

ES TIPO RADIAL

Aclarar: La caja derivadora de 4 vías es para instalarse en bóveda o a la interperie

ES PARA INTERPERIE

Aclarar: Los codos deben ser portafusibles o pueden ser codos terminales, ya que los trafos vienen con su propia protección?

SON CODOS TERMINALES

Aclarar: Por que la cantidad de 15 terminales contraibables en frio y 15 insertos si solo son 3 transformadores Padmount?

SON PARA USO EN LA CAJA DERIVADORA Y DE RESERVA PARA CONECTAR CLIENTES EN MEDIA TENSIÓN

Aclarar Por que el requerimiento de bushing inserto simple si ya solicitan los bushing inserto dobles ?

SON PARA USO EN LA CAJA DERIVADORA Y DE RESERVA PARA CONECTAR

CLIENTES EN MEDIA TENSIÓN

PREGUNTAS B

1.- Aclarar: el alcance del servicio a cumplir del ítem #18 de la parte de Mano de obra

SE REFIERE AL DESMONTAJE DE LA RED ACTUAL AÉREA, ESTOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS A BODEGA DE ELECGALAPAGOS

2.- Aclarar: si el alumbrado público se mantendría en la portería existente sea primario o secundario, puesto que si el Alumbrado fuere a ser soterrado no existe rubro de servicio (mano de obra) u obra civil (materiales) para energizar lo mencionado, o confirmar si Elecgalaos haría estos trabajos.

EL ALUMBRADO PÚBLICO ESTA EN POSTES ORNAMENTALES, Y SE CONECTARA A LA RED POR PARTE DE ELECGALAPAGOS

PREGUNTAS C

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES, (página 40 de los pliegos), confirmar el número de obras, ya que en letra dice "dos", y en número "4".

SON CUATRO (4) EL NUMERO DE OBRAS

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES (página 41 de los pliegos menciona: "Los obras similares se refieren a: La instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje de tipo soterradas, siempre y cuando la suma de los montos de ejecución de obra sea mayor o igual al 60% del monto referencial de este proceso."

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta (provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este proceso

SE ACEPTA UNA SOLA EXPERIENCIA SIEMPRE Y CUANDO EL PRESUPUESTO SEA MAYOR O IGUAL AL 60% DEL MONTO REFERENCIAL DE ESTE PROCESO

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (página 42) se menciona: "El oferente además del equipo mínimo requerido en esta sección, deberá dentro de los 28 días calendarios posteriores a la notificación de la adjudicación, acreditar que dispone de todo el equipo abajo solicitado y la falta de acreditación de tal extremo podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder."

ACLARACIÓN: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

SE DEBE PRESENTAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS EN LA OFERTA.

4. En el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (página 46) se menciona: "Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de la obra en el tiempo requerido. Deberá garantizar durante toda la ejecución contractual contar con un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuación se exponen."

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

SE DEBE PRESENTAR EL PERSONAL EN LA OFERTA.

5. Favor para los planos que están en formato PDF que se encuentran en los pliegos del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores primario y secundario. Solicito la remisión de planos en formato AUTOCAD para confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

SE ADJUNTA EL PLANO EN FORMATO AUTOCAD

6. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 2 "Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos".

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

DEBE SER CON AISLAMIENTO PARA 2kV

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (página 122), no hay rubro de obras civiles en las aceras como cajas de mampostería, ductería, favor confirmar si todas las obras civiles están realizadas en las aceras a ser intervenidas serán realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos adicionales. De la misma forma la ductería para las acometidas subterráneas a cada vivienda, será entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.

LAS OBRAS CIVILES EN LAS ACERAS COMO CAJAS DE MAMPOSTERÍA, DUCTERÍA FUERON EJECUTADAS POR EL GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.

8. ACLARAR: en la ejecución de este tipo de trabajos suelen existir daño de los adoquines intervenidos, confirmar si estos serán proporcionados por el Gad Municipal a fin de obtener la misma fachada.

SE COORDINARA CON EL GAD MUNICIPAL SI SE PRESENTARA UN INCONVENIENTE.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos, previo la

llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construcción serán requeridas por Elecgalaos

SE DEBE PRESENTAR LA PRUEBAS CONVENCIONALES PARA LOS TRANSFORMADORES Y CAJA DERIVADORA.

10. ACLARAR: No se visualiza ítem por codo rígido para la subida de la acometida hacia el medidor

LAS OBRAS CIVILES EN LAS ACERAS COMO CAJAS DE MAMPOSTERÍA, DUCTERÍA FUERON EJECUTADAS POR EL GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el ítem 20 de la lista e materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

VARILLA COPERWELL

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser así cual sería la metodología (distancia) de instalación sugerida por Elecgalaos.

ESTE SECTOR FUI INTERVENIDO POR LO TANTO NO DEBE EXISTIR INCONVENIENTE EN LA INSTALACION DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA

12. Dentro de listado de cantidades y precios (página 22), y los planos de los diseños que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y secundario subterráneo, no describe el conductor de tierra que acompaña a las fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.

EXISTE CONDUCTOR PARA NEUTRO, ITEM NO. 2, Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos, QUE SE UTILIZARÁ PARA ESTE FIN.

13. Favor aclarar el punto de interconexión del alimentador primario subterráneo a 13.8 kV., con la Subestación Santa Cruz, si la conexión es en una salida existente de la subestación, o en una salida proyectada de la misma. Además

ES DE UNA SALIDA EXISTENTE DE LA SUBESTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL ALIMENTADOR 1

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterráneos en media tensión se va a interconectar con la subestación y por favor mencionar donde se encontraría ubicado.

SE CONECTARAN CADA ALIMENTADOR DESDE SUS ACTUALES SALIDAS AÉREAS.

15. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 16 mano de obra "MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP".

ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser provisto por ELECGALAPAGOS y donde está incorporado, o donde se encuentra ubicado.

ESTE TABLERO EXISTE Y SIRVE PARA ENERGIZAR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

16. Se posee los diseños civiles de la regeneración existente y estos ser facilitados durante la presente etapa de Licitación.

SERAN FACILITADOS AL OFERENTE QUE SE ADJUDIQUE EL PROYECTO

Para el equipo mínimo Grúa y Mini Cargadora, se menciona en la página 42 lo siguiente "Este equipo, al igual que el equipo mínimo indispensable, deberá estar disponible y afectado a la ejecución de la obra durante toda la ejecución contractual"

Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podría requerirlos durante una parte del proyecto, y no así posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda la obra.

ESTE EQUIPO, DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE Y AFECTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DURANTE TODA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si Elecgapagos hará la coordinación de protecciones de los fusibles para los equipos requeridos.

ELECGALÁPAGOS HARÁ LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DE LOS FUSIBLES PARA LOS EQUIPOS REQUERIDOS.

Atentamente,

Ing. César Patiño Román

DIRECTOR TÉCNICO

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS

Española S/N y Juan José Flores

Puerto Baquerizo Moreno - Isla San Cristóbal

Teléfono: (593-5) 2-520-136 Ext. 1203

(593-5) 2-520-508 Ext. 1203

(593-5) 2-520-733 Ext. 1203

0985943426

E-mail: cesar.patino@elecgapagos.com.ec

Web Site: www.elecgapagos.com.ec



AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial de propiedad de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A., y está dirigida únicamente a los destinatarios arriba señalados. No debe ser leída, copiada o utilizada por cualquier otra persona. Cualquier retención, difusión, distribución, uso o copia no autorizada de este correo se encuentra prohibida y sancionada por las leyes aplicables. La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

LEGAL NOTICE: The information contained in this message and its attachments is strictly confidential; it is owned by Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. and it is addressed solely to the email recipient named above. It should not be read, copied or used by any other person. The retention, diffusion, distribution, use or unauthorized copying of this message is prohibited and sanctioned by applicable laws. The Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. is not liable for any damages caused by the use of this message.

P Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. ELECGALAPAGOS comprometido con la conservación del Patrimonio Natural de la Humanidad

De: Fabrizio Pallo <fabrizio.pallo@elecgapagos.com.ec>

Enviado: viernes, 13 de enero de 2017 16:51

Para: Cesar Pa no; Guerrero, Ronald; roberto robles

Asunto: Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Estimados Compañeros

se copia las consultas realizads del proceso DIB III de la repotenciación de alimentadores 1 y 2 BID III

saludos Cordiales

Ennio Fabrizio Pallo Baca

RESPONSABLE COMPRAS

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS

Teléfono: (593-5) 2-520-136 Ext. 1217

(593-5) 2-520-508 Ext. 1217

(593-5) 2-520-733 Ext. 1217

E-mail: fabrizio.pallo@elecgapagos.com.ec

Web Site: www.elecgapagos.com.ec



AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial de propiedad de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A., y está dirigida únicamente a los destinatarios arriba señalados. No debe ser leída, copiada o utilizada por cualquier otra persona. Cualquier retención, difusión, distribución, uso o copia no autorizada de este correo se encuentra prohibida y sancionada por las leyes aplicables. La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

LEGAL NOTICE: The information contained in this message and its attachments is strictly confidential; it is owned by Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. and it is addressed solely to the email recipient named above. It should not be read, copied or used by any other person. The retention, diffusion, distribution, use or unauthorized copying of this message is prohibited and sanctioned by applicable laws. The Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. is not liable for any damages caused by the use of this message.

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. ELECGALAPAGOS comprometido con la conservación del

Patrimonio Natural de la Humanidad

De: "OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ" <ocastaneda@uees.edu.ec>
Para: "Proyectos Elecgapagos" <proyectos.elecgapagos@elecgapagos.com.ec>
CC: "Cesar Patino" <cesar.patino@elecgapagos.com.ec>, "Willy Castaneda" <williamc00@hotmail.com>, "roberto robles" <roberto.robles@elecgapagos.com.ec>, "Guido Quizhpe" <guidoquizhpe@gmail.com>
Enviados: Viernes, 13 de Enero 2017 15:29:48
Asunto: Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Estimados Señores Elecgapagos

Finalmente remitimos las siguientes inquietudes:

- 1) Aclarar: El trafa es radial o malla? Si es malla debe poseer un SW de 4 posiciones o 2 SW de 2 posiciones
- 2) Aclarar: La caja derivadora de 4 vías es para instalarse en bóveda o a la interperie
- 3) Aclarar: Los codos deben ser portafusibles o pueden ser codos terminales, ya que los trafos vienen con su propia proteccion?
- 4) Aclarar: Por que la cantidad de 15 terminales contraibables en frio y 15 insertos si solo son 3 transformadores Padmount?
- 5) Aclarar Por que el requerimiento de bushing inserto simple si ya solicitan los bushing inserto dobles ?

Gracias de antemano por sus comentarios

Saludos cordiales,

Oscar Castañeda
Teléfono: 0994644278

El ene 13, 2017 12:50 p. m., "OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ" <ocastaneda@uees.edu.ec> escribió:

Estimados Señores Elecgapagos

En virtud del tiempo vigente de preguntas, solocito las siguientes aclaraciones en base a la Repotenciacion de los alimentadores 1 y 2:

- 1.- Aclarar: el alcance del servicio a cumplir del ítem #18 de la parte de Mano de obra
- 2.- Aclarar: si el alumbrado público se matendría en la portería existente sea primario o secundario, puesto que si el Alumbrado fuere a ser soterrado no existe rubro de servicio (mano de obra) u obra civil (materiales) para energizar lo mencionado, o confirmar si Elecgapagos haría estos trabajos.

A la espera de sus respuestas, quedó muy atento.

Saludos cordiales,
Oscar Castañeda

El ene 12, 2017 8:38 a. m., "OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ"

<ocastaneda@uees.edu.ec> escribió:

Estimados Señores Elecgapagos
Buenos días

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitación **BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-002** por favor su ayuda en la aclaración de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES, (página 40 de los pliegos), confirmar el número de obras, ya que en letra dice "dos", y en número "4".

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES (página 41 de los pliegos menciona: "Los obras similares se refieren a: La instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje de tipo soterradas , siempre y cuando la suma de los montos de ejecución de obra sea mayor o igual al 60% del monto referencial de este proceso."

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta (provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (página 42) se menciona: "El oferente además del equipo mínimo requerido en esta sección, deberá dentro de los 28 días calendarios posteriores a la notificación de la adjudicación, acreditar que dispone de todo el equipo abajo solicitado y la falta de acreditación de tal extremo podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder."

ACLARACIÓN: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

4. En el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (página 46) se menciona: "Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de la obra en el tiempo requerido.

Deberá garantizar durante toda la ejecución contractual contar con un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuación se exponen."

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

5. Favor para los planos que están en formato PDF que se encuentran en los pliegos del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores primario y secundario. Solicito la remisión de planos en formato AUTOCAD para confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 2 "Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos".

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (página 122), no hay rubro de obras civiles en las aceras como cajas de mampostería, ductería, favor confirmar si todas las obras civiles están realizadas en las aceras a ser intervenidas serán realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos adicionales. De la misma forma la ductería para las acometidas subterráneas a cada vivienda, será entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.

8. ACLARAR: en la ejecución de este tipo de trabajos suelen existir daño de los adoquines intervenidos, confirmar si estos serán proporcionados por el Gad Municipal a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos, previo la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construcción serán requeridas por Elecgapagos

10. ACLARAR: No se visualiza ítem por codo rígido para la subida de la acometida hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el ítem 20 de la lista e materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser así cual sería la metodología (distancia) de instalación sugerida por Elecgapagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (página 22), y los planos de los diseños que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y secundario subterráneo, no describe el conductor de tierra que acompaña a las fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexión del alimentador primario subterráneo a 13.8 kV., con la Subestación Santa Cruz, si la conexión es en una salida existente de la subestación, o en una salida proyectada de la misma. Además

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterráneos en media tensión se va a interconectar con la subestación y por favor mencionar donde se encontraría ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 16 mano de obra "MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP".

ACLARACION: Favor confirmar si este tablero de control (cantidad 3) va a ser provisto por ELECGALAPAGOS y donde está incorporado, o donde se encuentra ubicado.

16. Se posee los diseños civiles de la regeneración existente y estos ser facilitados durante la presente etapa de Licitación.

Para el equipo mínimo Grúa y Mini Cargadora, se menciona en la página 42 lo siguiente "Este equipo, al igual que el equipo mínimo indispensable, deberá estar disponible y afectado a la ejecución de la obra durante toda la ejecución contractual"

Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podría requerirlos durante una parte del proyecto, y no así posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda la obra.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si Elecgapagos hará la coordinación de protecciones de los fusibles para los equipos requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castañeda Ordóñez
Telefono: 0994644278




Logotipo.jpg
9 KB



OutlookEmoji-1471970139884_logo_elecgapagos.jpg.jpg
260 KB

De : Fabrizzio Pallo
<fabrizzio.pallo@elecgapagos.com.ec>

vie, 13 de ene de 2017 17:51

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE
ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Para : Cesar Patino <cesar.patino@elecgapagos.com.ec>,
Guerrero, Ronald
<ronald.guerrero@elecgapagos.com.ec>, roberto
robles <roberto.robles@elecgapagos.com.ec>

Estimados Compañeros

se copia las consultas realizads del proceso DIB III de la repotenciación de alimentadores
1 y 2 BID III

saludos Cordiales

Ennio Fabrizzio Pallo Baca

RESPONSABLE COMPRAS

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS

Teléfono: (593-5) 2-520-136 Ext. 1217

(593-5) 2-520-508 Ext. 1217

(593-5) 2-520-733 Ext. 1217

E-mail: fabrizzio.pallo@elecgapagos.com.ec

Web Site: www.elecgapagos.com.ec



AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial de propiedad de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A., y está dirigida únicamente a los destinatarios arriba señalados. No debe ser leída, copiada o utilizada por cualquier otra persona. Cualquier retención, difusión, distribución, uso o copia no autorizada de este correo se encuentra prohibida y sancionada por las leyes aplicables. La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

LEGAL NOTICE: The information contained in this message and its attachments is strictly confidential; it is owned by Empresa

Eléctrica Provincial Galápagos S.A. and it is addressed solely to the email recipient named above. It should not be read, copied or used by any other person. The retention, diffusion, distribution, use or unauthorized copying of this message is prohibited and sanctioned by applicable laws. The Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. is not liable for any damages caused by the use of this message.

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. ELECGALAPAGOS comprometido con la conservación del Patrimonio Natural de la Humanidad

De: "OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ" <ocastaneda@uees.edu.ec>
Para: "Proyectos Elecgapagos" <proyectos.elecgapagos@elecgapagos.com.ec>
CC: "Cesar Patino" <cesar.patino@elecgapagos.com.ec>, "Willy Castaneda" <williamc00@hotmail.com>, "roberto robles" <roberto.robles@elecgapagos.com.ec>, "Guido Quizhpe" <guidoquizhpe@gmail.com>
Enviados: Viernes, 13 de Enero 2017 15:29:48
Asunto: Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Estimados Señores Elecgapagos

Finalmente remitimos las siguientes inquietudes:

- 1) Aclarar: El trafo es radial o malla? Si es malla debe poseer un SW de 4 posiciones o 2 SW de 2 posiciones
- 2) Aclarar: La caja derivadora de 4 vías es para instalarse en bóveda o a la interperie
- 3) Aclarar: Los codos deben ser portafusibles o pueden ser codos terminales, ya que los trafos vienen con su propia proteccion?
- 4) Aclarar: Por que la cantidad de 15 terminales contraibables en frio y 15 insertos si solo son 3 transformadores Padmount?
- 5) Aclarar Por que el requerimiento de bushing inserto simple si ya solicitan los bushing inserto dobles ?

Gracias de antemano por sus comentarios

Saludos cordiales,

Oscar Castañeda
Teléfono: 0994644278

El ene 13, 2017 12:50 p. m., "OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ" <ocastaneda@uees.edu.ec> escribió:
Estimados Señores Elecgapagos

En virtud del tiempo vigente de preguntas, solocito las siguientes aclaraciones en base a la Repotenciacion de los alimentadores 1 y 2:

1.- Aclarar: el alcance del servicio a cumplir del item #18 de la parte de Mano de obra

2.- Aclarar: si el alumbrado publico se matendria en la portería existente sea primario o secundario, puesto que si el Alumbrado fuere a ser soterrado no existe rubro de servicio (mano de obra) u obra civil (materiales) para energizar lo mencionado, o confirmar si Elecgapagos haría estos trabajos.

A la espera de sus respuestas, quedó muy atento.

Saludos cordiales,
Oscar Castañeda

El ene 12, 2017 8:38 a. m., "OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ"

<ocastaneda@uees.edu.ec> escribió:

Estimados Señores Elecgapagos
Buenos días

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitación **BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-002** por favor su ayuda en la aclaración de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES, (página 40 de los pliegos), confirmar el número de obras, ya que en letra dice "dos", y en número "4".

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES (página 41 de los pliegos menciona: "Los obras similares se refieren a: La instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje de tipo soterradas , siempre y cuando la suma de los montos de ejecución de obra sea mayor o igual al 60% del monto referencial de este proceso."

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta (provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (página 42) se menciona: "El oferente además del equipo mínimo requerido en esta sección, deberá dentro de los 28 días calendarios posteriores a la notificación de la adjudicación, acreditar que dispone de todo el equipo

abajo solicitado y la falta de acreditación de tal extremo podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder."

ACLARACIÓN: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

4. En el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (página 46) se menciona: "Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de la obra en el tiempo requerido.

Deberá garantizar durante toda la ejecución contractual contar con un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuación se exponen."

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

5. Favor para los planos que están en formato PDF que se encuentran en los pliegos del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores primario y secundario. Solicito la remisión de planos en formato AUTOCAD para confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 2 "Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos".

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (página 122), no hay rubro de obras civiles en las aceras como cajas de mampostería, ductería, favor confirmar si todas las obras civiles están realizadas en las aceras a ser intervenidas serán realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos adicionales. De la misma forma la ductería para las acometidas subterráneas a cada vivienda, será entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.

8. ACLARAR: en la ejecución de este tipo de trabajos suelen existir daño de los adoquines intervenidos, confirmar si estos serán proporcionados por el Gad Municipal a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos, previo la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construcción serán requeridas por Elecgalápagos

10. ACLARAR: No se visualiza ítem por codo rígido para la subida de la acometida

hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el ítem 20 de la lista e materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser así cual sería la metodología (distancia) de instalación sugerida por Elecgapagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (página 22), y los planos de los diseños que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y secundario subterráneo, no describe el conductor de tierra que acompaña a las fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexión del alimentador primario subterráneo a 13.8 kV., con la Subestación Santa Cruz, si la conexión es en una salida existente de la subestación, o en una salida proyectada de la misma. Además

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterráneos en media tensión se va a interconectar con la subestación y por favor mencionar donde se encontraría ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ÍTEM 16 mano de obra "MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP".

ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser provisto por ELECGALAPAGOS y donde está incorporado, o donde se encuentra ubicado.

16. Se posee los diseños civiles de la regeneración existente y estos ser facilitados durante la presente etapa de Licitación.

Para el equipo mínimo Grúa y Mini Cargadora, se menciona en la página 42 lo siguiente "Este equipo, al igual que el equipo mínimo indispensable, deberá estar disponible y afectado a la ejecución de la obra durante toda la ejecución contractual"

Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podría requerirlos durante una parte del proyecto, y no así posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda la obra.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si Elecgapagos hará la coordinación de protecciones de los fusibles para los equipos requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castañeda Ordóñez
Telefono: 0994644278



Logotipo.jpg
9 KB

De : OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ
<ocastaneda@uees.edu.ec>

vie, 13 de ene de 2017 15:29

Asunto : Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE
ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Para : proyectos elecgapagos
<proyectos.elecgapagos@elecgapagos.com.ec>

CC : Ing. Cesar Patiño
<cesar.patino@elecgapagos.com.ec>, Willy
Castaneda <williamc00@hotmail.com>, roberto robles
<roberto.robles@elecgapagos.com.ec>, Guido
Quizhpe <guidoquzhpe@gmail.com>

Estimados Señores Elecgapagos

Finalmente remitimos las siguientes inquietudes:

- 1) Aclarar: El trafo es radial o malla? Si es malla debe poseer un SW de 4 posiciones o 2 SW de 2 posiciones
- 2) Aclarar: La caja derivadora de 4 vías es para instalarse en bóveda o a la interperie
- 3) Aclarar: Los codos deben ser portafusibles o pueden ser codos terminales, ya que los trafos vienen con su propia proteccion?
- 4) Aclarar: Por que la cantidad de 15 terminales contraibables en frio y 15 insertos si solo son 3 transformadores Padmount?
- 5) Aclarar Por que el requerimiento de bushing inserto simple si ya solicitan los bushing inserto dobles ?

Gracias de antemano por sus comentarios

Saludos cordiales,

Oscar Castañeda

Teléfono: 0994644278

El ene 13, 2017 12:50 p. m., "OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ"

<ocastaneda@uees.edu.ec> escribió:

Estimados Señores Elecgapagos

En virtud del tiempo vigente de preguntas, solocito las siguientes aclaraciones en base a la Repotenciacion de los alimentadores 1 y 2:

1.- Aclarar: el alcance del servicio a cumplir del item #18 de la parte de Mano de obra

2.- Aclarar: si el alumbrado publico se matendria en la portería existente sea primario o secundario, puesto que si el Alumbrado fuere a ser soterrado no existe rubro de servicio (mano de obra) u obra civil (materiales) para energizar lo mencionado, o confirmar si Elecgapagos haría estos trabajos.

A la espera de sus respuestas, quedó muy atento.

Saludos cordiales,

Oscar Castañeda

El ene 12, 2017 8:38 a. m., "OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ"

<ocastaneda@uees.edu.ec> escribió:

Estimados Señores Elecgapagos

Buenos días

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitación **BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-002** por favor su ayuda en la aclaración de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES, (página 40 de los pliegos), confirmar el número de obras, ya que en letra dice "dos", y en número "4".
2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES (página 41 de los pliegos menciona: "Los obras similares se refieren a: La instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje de tipo soterradas , siempre y cuando la suma de los

montos de ejecución de obra sea mayor o igual al 60% del monto referencial de este proceso."

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta (provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (página 42) se menciona: "El oferente además del equipo mínimo requerido en esta sección, deberá dentro de los 28 días calendarios posteriores a la notificación de la adjudicación, acreditar que dispone de todo el equipo abajo solicitado y la falta de acreditación de tal extremo podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder."

ACLARACIÓN: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

4. En el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (página 46) se menciona: "Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de la obra en el tiempo requerido.

Deberá garantizar durante toda la ejecución contractual contar con un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuación se exponen."

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

5. Favor para los planos que están en formato PDF que se encuentran en los pliegos del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores primario y secundario. Solicito la remisión de planos en formato AUTOCAD para confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 2 "Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos".

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (página 122), no hay rubro de obras civiles en las aceras como cajas de mampostería, ductería, favor confirmar si todas las obras civiles están realizadas en las aceras a ser intervenidas serán realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos adicionales. De la misma forma la ductería para las acometidas subterráneas a cada vivienda, será entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.

8. ACLARAR: en la ejecución de este tipo de trabajos suelen existir daño de los adoquines intervenidos, confirmar si estos serán proporcionados por el Gad Municipal a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos, previo la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construcción serán requeridas por Elecgapagos

10. ACLARAR: No se visualiza ítem por codo rígido para la subida de la acometida hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el ítem 20 de la lista e materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser así cual sería la metodología (distancia) de instalación sugerida por Elecgapagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (página 22), y los planos de los diseños que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y secundario subterráneo, no describe el conductor de tierra que acompaña a las fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexión del alimentador primario subterráneo a 13. 8 kV., con la Subestación Santa Cruz, si la conexión es en una salida existente de la subestación, o en una salida proyectada de la misma. Además

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterráneos en media tensión se va a interconectar con la subestación y por favor mencionar donde se encontraría ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 16 mano de obra "MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP".

ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser provisto por ELECGALAPAGOS y donde está incorporado, o donde se encuentra ubicado.

16. Se posee los diseños civiles de la regeneración existente y estos ser facilitados durante la presente etapa de Licitación.

Para el equipo mínimo Grúa y Mini Cargadora, se menciona en la página 42 lo siguiente "Este equipo, al igual que el equipo mínimo indispensable, deberá estar disponible y afectado a la ejecución de la obra durante toda la ejecución contractual"

Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podría requerirlos durante una parte

del proyecto, y no así posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda la obra.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si Elecgapagos hará la coordinación de protecciones de los fusibles para los equipos requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castañeda Ordóñez
Telefono: 0994644278

De : roberto robles
<roberto.robles@elecgapagos.com.ec>

vie, 13 de ene de 2017 14:58

 1 ficheros adjuntos


Asunto : Leído: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN
DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Para : 'Fabrizzio Pallo'
<fabrizzio.pallo@elecgapagos.com.ec>

Su mensaje

Para: Cesar Patino; Guerrero, Ronald; roberto robles
Asunto: Fwd: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ
Enviado: 13/1/2017 12:56

fue leído el 13/1/2017 14:06.

 Desconocido <multipart/report>
0 B

De : Fabrizzio Pallo
<fabrizzio.pallo@elecgapagos.com.ec>

vie, 13 de ene de 2017 12:56

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE
ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Para : Cesar Patino <cesar.patino@elecgapagos.com.ec>,
Guerrero, Ronald
<ronald.guerrero@elecgapagos.com.ec>, roberto
robles <roberto.robles@elecgapagos.com.ec>

Estimados Compañeros

se copia las consultas realizads del proceso DIB III de la repotenciación de alimentadores 1 y 2

saludos Cordiales

Ennio Fabrizzio Pallo Baca

RESPONSABLE COMPRAS

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS

Teléfono: (593-5) 2-520-136 Ext. 1217

(593-5) 2-520-508 Ext. 1217

(593-5) 2-520-733 Ext. 1217

E-mail: fabrizzio.pallo@elecgapagos.com.ec

Web Site: www.elecgapagos.com.ec



AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial de propiedad de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A., y está dirigida únicamente a los destinatarios arriba señalados. No debe ser leída, copiada o utilizada por cualquier otra persona. Cualquier retención, difusión, distribución, uso o copia no autorizada de este correo se encuentra prohibida y sancionada por las leyes aplicables. La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

LEGAL NOTICE: The information contained in this message and its attachments is strictly confidential; it is owned by Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. and it is addressed solely to the email recipient named above. It should not be read, copied or used by any other person. The retention, diffusion, distribution, use or unauthorized copying of this message is prohibited and sanctioned by applicable laws. The Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. is not liable for any damages caused by the use of this message.

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. ELEGALAPAGOS comprometido con la conservación del Patrimonio Natural de la Humanidad

De: "OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ" <ocastaneda@uees.edu.ec>

Para: "Proyectos Elecgapagos" <proyectos.elecgapagos@elecgapagos.com.ec>

CC: "Cesar Patino" <cesar.patino@elecgapagos.com.ec>, "roberto robles"

<roberto.robles@elecgapagos.com.ec>, "Willy Castaneda" <williamc00@hotmail.com>,

"Guido Quizhpe" <guidoquizhpe@gmail.com>

Enviados: Viernes, 13 de Enero 2017 12:50:50

Asunto: Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Estimados Señores Elecgapagos

En virtud del tiempo vigente de preguntas, solocito las siguientes aclaraciones en base a la Repotenciacion de los alimentadores 1 y 2:

1.- Aclarar: el alcance del servicio a cumplir del item #18 de la parte de Mano de obra

2.- Aclarar: si el alumbrado publico se matendria en la porteria existente sea primario o secundario, puesto que si el Alumbrado fuere a ser soterrado no existe rubro de servicio (mano de obra) u obra civil (materiales) para energizar lo mencionado, o confirmar si Elecgapagos haria estos trabajos.

A la espera de sus respuestas, quedo muy atento.

Saludos cordiales,
Oscar Castañeda

El ene 12, 2017 8:38 a. m., "OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ"

<ocastaneda@uees.edu.ec> escribió:

Estimados Señores Elecgapagos
Buenos días

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitación **BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-002** por favor su ayuda en la aclaración de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES, (página 40 de los pliegos), confirmar el número de obras, ya que en letra dice "dos", y en número "4".

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES (página 41 de los pliegos menciona: "Los obras similares se refieren a: La instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje de tipo soterradas , siempre y cuando la suma de los montos de ejecución de obra sea mayor o igual al 60% del monto referencial de este proceso."

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta (provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (página 42) se menciona: "El oferente además del equipo mínimo requerido en esta sección, deberá dentro de los 28 días calendarios posteriores a la notificación de la adjudicación, acreditar que dispone de todo el equipo abajo solicitado y la falta de acreditación de tal extremo podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder."

ACLARACIÓN: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

4. En el PRESONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (página 46) se menciona: "Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de la obra en el tiempo requerido.

Deberá garantizar durante toda la ejecución contractual contar con un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuación se exponen."

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

5. Favor para los planos que están en formato PDF que se encuentran en los pliegos del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores primario y secundario. Solicito la remisión de planos en formato AUTOCAD para confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 2 "Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/O AWG, 7 hilos".

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (página 122), no hay rubro de obras civiles en las aceras como cajas de mampostería, ductería, favor confirmar si todas las obras civiles están realizadas en las aceras a ser intervenidas serán realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos adicionales. De la misma forma la ductería para las acometidas subterráneas a cada vivienda, será entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.

8. ACLARAR: en la ejecución de este tipo de trabajos suelen existir daño de los adoquines intervenidos, confirmar si estos serán proporcionados por el Gad Municipal a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos, previo la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construcción serán requeridas por Elecgapagos

10. ACLARAR: No se visualiza ítem por codo rígido para la subida de la acometida hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el ítem 20 de la lista e materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser así cual sería la metodología

(distancia) de instalación sugerida por Elecgapagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (página 22), y los planos de los diseños que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y secundario subterráneo, no describe el conductor de tierra que acompaña a las fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexión del alimentador primario subterráneo a 13.8 kV., con la Subestación Santa Cruz, si la conexión es en una salida existente de la subestación, o en una salida proyectada de la misma. Además

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterráneos en media tensión se va a interconectar con la subestación y por favor mencionar donde se encontraría ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 16 mano de obra "MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP".

ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser provisto por ELECGALAPAGOS y donde está incorporado, o donde se encuentra ubicado.

16. Se posee los diseños civiles de la regeneración existente y estos ser facilitados durante la presente etapa de Licitación.

Para el equipo mínimo Grúa y Mini Cargadora, se menciona en la página 42 lo siguiente "Este equipo, al igual que el equipo mínimo indispensable, deberá estar disponible y afectado a la ejecución de la obra durante toda la ejecución contractual"

Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podría requerirlos durante una parte del proyecto, y no así posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda la obra.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si Elecgapagos hará la coordinación de protecciones de los fusibles para los equipos requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castañeda Ordóñez
Telefono: 0994644278



Logotipo.jpg
9 KB

De : OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ
<ocastaneda@uees.edu.ec>

vie, 13 de ene de 2017 12:50

Asunto : Re: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE
ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Para : proyectos elecgapagos
<proyectos.elecgapagos@elecgapagos.com.ec>

CC : Ing. Cesar Patiño
<cesar.patino@elecgapagos.com.ec>, roberto robles
<roberto.robles@elecgapagos.com.ec>, Willy
Castaneda <williamc00@hotmail.com>, Guido
Quizhpe <guidoquzhpe@gmail.com>

Estimados Señores Elecgapagos

En virtud del tiempo vigente de preguntas, solocito las siguientes aclaraciones en base a la Repotenciación de los alimentadores 1 y 2:

1.- Aclarar: el alcance del servicio a cumplir del ítem #18 de la parte de Mano de obra

2.- Aclarar: si el alumbrado público se matendría en la portería existente sea primario o secundario, puesto que si el Alumbrado fuere a ser soterrado no existe rubro de servicio (mano de obra) u obra civil (materiales) para energizar lo mencionado, o confirmar si Elecgapagos haría estos trabajos.

A la espera de sus respuestas, quedó muy atento.

Saludos cordiales,
Oscar Castañeda

El ene 12, 2017 8:38 a. m., "OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ"
<ocastaneda@uees.edu.ec> escribió:

Estimados Señores Elecgapagos
Buenos días

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitación **BIDIII-RSND-EEPGSA-**

ST-OB-002 por favor su ayuda en la aclaración de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES, (página 40 de los pliegos), confirmar el número de obras, ya que en letra dice "dos", y en número "4".

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES (página 41 de los pliegos menciona: "Los obras similares se refieren a: La instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje de tipo soterradas, siempre y cuando la suma de los montos de ejecución de obra sea mayor o igual al 60% del monto referencial de este proceso."

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta (provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (página 42) se menciona: "El oferente además del equipo mínimo requerido en esta sección, deberá dentro de los 28 días calendarios posteriores a la notificación de la adjudicación, acreditar que dispone de todo el equipo abajo solicitado y la falta de acreditación de tal extremo podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder."

ACLARACIÓN: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

4. En el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (página 46) se menciona: "Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de la obra en el tiempo requerido.

Deberá garantizar durante toda la ejecución contractual contar con un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuación se exponen."

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

5. Favor para los planos que están en formato PDF que se encuentran en los pliegos del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores primario y secundario. Solicito la remisión de planos en formato AUTOCAD para confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 2 "Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos".

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (página 122), no hay rubro de obras civiles en las aceras como cajas de mampostería, ductería, favor confirmar si todas las obras civiles están realizadas en las aceras a ser intervenidas serán realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos adicionales. De la misma forma la ductería para las acometidas subterráneas a cada vivienda, será entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.

8. ACLARAR: en la ejecución de este tipo de trabajos suelen existir daño de los adoquines intervenidos, confirmar si estos serán proporcionados por el Gad Municipal a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos, previo la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construcción serán requeridas por Elecgalápagos

10. ACLARAR: No se visualiza ítem por codo rígido para la subida de la acometida hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el ítem 20 de la lista e materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser así cual sería la metodología (distancia) de instalación sugerida por Elecgalápagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (página 22), y los planos de los diseños que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y secundario subterráneo, no describe el conductor de tierra que acompaña a las fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexión del alimentador primario subterráneo a 13.8 kV., con la Subestación Santa Cruz, si la conexión es en una salida existente de la subestación, o en una salida proyectada de la misma. Además

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterráneos en media tensión se va a interconectar con la subestación y por favor mencionar donde se encontraría ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 16 mano de obra "MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP".

ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser provisto por ELECGALAPAGOS y donde está incorporado, o donde se encuentra

ubicado.

16. Se posee los diseños civiles de la regeneración existente y estos serán facilitados durante la presente etapa de Licitación.

Para el equipo mínimo Grúa y Mini Cargadora, se menciona en la página 42 lo siguiente "Este equipo, al igual que el equipo mínimo indispensable, deberá estar disponible y afectado a la ejecución de la obra durante toda la ejecución contractual"

Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podría requerirlos durante una parte del proyecto, y no así poseer maquinaria en stand by como se menciona durante toda la obra.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si Elecgapagos hará la coordinación de protecciones de los fusibles para los equipos requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castañeda Ordóñez
Teléfono: 0994644278

De : roberto robles
<roberto.robles@elecgapagos.com.ec>

jue, 12 de ene de 2017 10:10

 1 ficheros adjuntos


Asunto : Leído: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN
DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Para : 'Fabrizio Pallo'
<fabrizio.pallo@elecgapagos.com.ec>

Su mensaje

Para: Cesar Patino; Guerrero, Ronald; roberto robles
Asunto: Fwd: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ
Enviado: 12/1/2017 9:57

fue leído el 12/1/2017 10:10.

 Desconocido <multipart/report>
0 B

De : Fabrizio Pallo

jue, 12 de ene de 2017 09:57

<fabrizzio.pallo@elecgapagos.com.ec>

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Para : Cesar Patino <cesar.patino@elecgapagos.com.ec>,
Guerrero, Ronald
<ronald.guerrero@elecgapagos.com.ec>, roberto
robles <roberto.robles@elecgapagos.com.ec>

Estimados Compañeros.

Por medio de la presente se copia correo enviado por Oscar Castañeda Ordóñez, realizando consultas del proceso BID III REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Saludos Cordiales

Ennio Fabrizzio Pallo Baca

RESPONSABLE COMPRAS

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS

Teléfono: (593-5) 2-520-136 Ext. 1217

(593-5) 2-520-508 Ext. 1217

(593-5) 2-520-733 Ext. 1217

E-mail: fabrizzio.pallo@elecgapagos.com.ec

Web Site: www.elecgapagos.com.ec



AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial de propiedad de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A., y está dirigida únicamente a los destinatarios arriba señalados. No debe ser leída, copiada o utilizada por cualquier otra persona. Cualquier retención, difusión, distribución, uso o copia no autorizada de este correo se encuentra prohibida y sancionada por las leyes aplicables. La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

LEGAL NOTICE: The information contained in this message and its attachments is strictly confidential; it is owned by Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. and it is addressed solely to the email recipient named above. It should not be read, copied or used by any other person. The retention, diffusion, distribution, use or unauthorized copying of this message is prohibited and sanctioned by applicable laws. The Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. is not liable for any damages caused by the use of this message.

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. ELECGALAPAGOS comprometido con la conservación del Patrimonio Natural de la Humanidad

De: "OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ" <ocastaneda@uees.edu.ec>

Para: "Proyectos Elecgapagos" <proyectos.elecgapagos@elecgapagos.com.ec>

CC: "Cesar Patino" <cesar.patino@elecgapagos.com.ec>, "Willy Castaneda" <williamc00@hotmail.com>, "Guido Quizhpe" <guidoquizhpe@gmail.com>, "roberto robles" <roberto.robles@elecgapagos.com.ec>

Enviados: Jueves, 12 de Enero 2017 8:38:42

Asunto: PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES NO. 1 Y 2

SANTA CRUZ

Estimados Señores Elecgapagos
Buenos días

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitación **BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-002** por favor su ayuda en la aclaración de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES, (página 40 de los pliegos), confirmar el número de obras, ya que en letra dice "dos", y en número "4".
2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES (página 41 de los pliegos menciona: "Los obras similares se refieren a: La instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje de tipo soterradas , siempre y cuando la suma de los montos de ejecución de obra sea mayor o igual al 60% del monto referencial de este proceso."
ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta (provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este proceso
3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (página 42) se menciona: "El oferente además del equipo mínimo requerido en esta sección, deberá dentro de los 28 días calendarios posteriores a la notificación de la adjudicación, acreditar que dispone de todo el equipo abajo solicitado y la falta de acreditación de tal extremo podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder."
ACLARACIÓN: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.
4. En el PRESONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (página 46) se menciona: "Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de la obra en el tiempo requerido.
Deberá garantizar durante toda la ejecución contractual contar con un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuación se exponen."
ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.
5. Favor para los planos que están en formato PDF que se encuentran en los pliegos

del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores primario y secundario. Solicito la remisión de planos en formato AUTOCAD para confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).

6. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 2 "Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos".

ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.

7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (página 122), no hay rubro de obras civiles en las aceras como cajas de mampostería, ductería, favor confirmar si todas las obras civiles están realizadas en las aceras a ser intervenidas serán realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos adicionales. De la misma forma la ductería para las acometidas subterráneas a cada vivienda, será entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.

8. ACLARAR: en la ejecución de este tipo de trabajos suelen existir daño de los adoquines intervenidos, confirmar si estos serán proporcionados por el Gad Municipal a fin de obtener la misma fachada.

9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos, previo la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construcción serán requeridas por Elecgapagos

10. ACLARAR: No se visualiza ítem por codo rígido para la subida de la acometida hacia el medidor

11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el ítem 20 de la lista e materiales lo siguiente:

A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!

B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser así cual sería la metodología (distancia) de instalación sugerida por Elecgapagos.

12. Dentro de listado de cantidades y precios (página 22), y los planos de los diseños que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y secundario subterráneo, no describe el conductor de tierra que acompaña a las fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.

13. Favor aclarar el punto de interconexión del alimentador primario subterráneo a 13.8 kV., con la Subestación Santa Cruz, si la conexión es en una salida existente de la subestación, o en una salida proyectada de la misma. Además

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterráneos en media tensión se va a interconectar con la subestación y por favor mencionar donde se

encontraría ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 16 mano de obra "MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP".

ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser provisto por ELECGALAPAGOS y donde está incorporado, o donde se encuentra ubicado.

16. Se posee los diseños civiles de la regeneración existente y estos ser facilitados durante la presente etapa de Licitación.

Para el equipo mínimo Grúa y Mini Cargadora, se menciona en la página 42 lo siguiente "Este equipo, al igual que el equipo mínimo indispensable, deberá estar disponible y afectado a la ejecución de la obra durante toda la ejecución contractual"

Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podría requerirlos durante una parte del proyecto, y no así posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda la obra.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si Elecgalápagos hará la coordinación de protecciones de los fusibles para los equipos requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castañeda Ordóñez
Telefono: 0994644278



Logotipo.jpg
9 KB

De : OSCAR STALIN CASTAÑEDA ORDOÑEZ
<ocastaneda@uees.edu.ec>

jue, 12 de ene de 2017 08:38

Asunto : PREGUNTAS: LICITACION REPOTENCIACIÓN DE
ALIMENTADORES NO. 1 Y 2 SANTA CRUZ

Para : proyectos elecgapagos
<proyectos.elecgapagos@elecgapagos.com.ec>

CC : Ing. Cesar Patiño
<cesar.patino@elecgapagos.com.ec>, Willy

Castaneda <williamc00@hotmail.com>, Guido
Quizhpe <guidoquizhpe@gmail.com>, roberto robles
<roberto.robles@elecgapagos.com.ec>

Estimados Señores Elecgapagos
Buenos días

Dentro de las etapa de preguntas y aclaraciones del proceso de Licitación **BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-002** por favor su ayuda en la aclaración de las siguientes consultas:

1. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES, (página 40 de los pliegos), confirmar el número de obras, ya que en letra dice "dos", y en número "4".

2. Para la EXPERIENCIA COMO CONTRATISTAS PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES (página 41 de los pliegos menciona: "Los obras similares se refieren a: La instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje de tipo soterradas , siempre y cuando la suma de los montos de ejecución de obra sea mayor o igual al 60% del monto referencial de este proceso."

ACLARAR: Favor aclarar si se puede presentar una sola experiencia con una acta (provisional o definitiva) que supere el 60 % del presupuesto referencial de este proceso

3. En la DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.- Equipo adicional (página 42) se menciona: "El oferente además del equipo mínimo requerido en esta sección, deberá dentro de los 28 días calendarios posteriores a la notificación de la adjudicación, acreditar que dispone de todo el equipo abajo solicitado y la falta de acreditación de tal extremo podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder."

ACLARACIÓN: Favor aclarar si este equipo adicional que esta detallado en los pliegos, NO SE DEBE PRESENTAR SU DISPONIBILIDAD en la oferta.

4. En el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (página 46) se menciona: "Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de la obra en el tiempo requerido.

Deberá garantizar durante toda la ejecución contractual contar con un equipo técnico que responda a los perfiles que a continuación se exponen."

ACLARAR: Favor aclarar que si el PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL que son 4 LINIEROS, 4 AYUDANTES DE LINIEROS Y 1 AUXILIAR VARIOS, no se requiere presentar en la oferta.

5. Favor para los planos que están en formato PDF que se encuentran en los pliegos del proceso, no se puede realizar las mediciones de los alimentadores primario y secundario. Solicito la remisión de planos en formato AUTOCAD para confirmar el listado de cantidades (en materiales y mano de obra).
6. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 2 "Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 7 hilos".
ACLARAR: Favor confirmar si es el conductor para circuito secundario, el aislamiento debe ser 2 kV., o aislamiento a 600 V.
7. ACLARAR: En la tabla de cantidades y precios (página 122), no hay rubro de obras civiles en las aceras como cajas de mampostería, ductería, favor confirmar si todas las obras civiles están realizadas en las aceras a ser intervenidas serán realizadas por ELECGALAPAGOS, en caso de que se requiera estos trabajos adicionales. De la misma forma la ductería para las acometidas subterráneas a cada vivienda, será entregado por ELECGALAPAGOS en el caso de no estar existentes.
8. ACLARAR: en la ejecución de este tipo de trabajos suelen existir daño de los adoquines intervenidos, confirmar si estos serán proporcionados por el Gad Municipal a fin de obtener la misma fachada.
9. ACLARAR: Que tipo de pruebas eléctricas, durante la procura de equipos, previo la llegada de equipos al destino final y/o durante la etapa de construcción serán requeridas por Elecgapagos
10. ACLARAR: No se visualiza ítem por codo rígido para la subida de la acometida hacia el medidor
11. ACLARAR: Debido al terreno muy rocoso, confirmar el ítem 20 de la lista e materiales lo siguiente:
 - A) Puesta a tierra para medidor, cual es este material...!!!!
 - B) En base al literal a, existen sectores rocosos y/o regenerados cuya hinchamiento a piso (tierra) es restringido, de ser así cual sería la metodología (distancia) de instalación sugerida por Elecgapagos.
12. Dentro de listado de cantidades y precios (página 22), y los planos de los diseños que se encuentran en los pliegos, para los alimentadores primario y secundario subterráneo, no describe el conductor de tierra que acompaña a las fases. Confirmar si no se va a instalar este conductor.
13. Favor aclarar el punto de interconexión del alimentador primario subterráneo a 13.8 kV., con la Subestación Santa Cruz, si la conexión es en una salida existente de la subestación, o en una salida proyectada de la misma. Además

14. Confirmar, si solo un alimentador 1 y/o alimentador 2 subterráneos en media tensión se va a interconectar con la subestación y por favor mencionar donde se encontraría ubicado.

15. En la tabla de cantidades y precios (página 122), el ITEM 16 mano de obra "MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL TDP & AP".

ACLARACION: Favor confirmar si esté tablero de control (cantidad 3) va a ser provisto por ELECGALAPAGOS y donde está incorporado, o donde se encuentra ubicado.

16. Se posee los diseños civiles de la regeneración existente y estos ser facilitados durante la presente etapa de Licitación.

Para el equipo mínimo Grúa y Mini Cargadora, se menciona en la página 42 lo siguiente "Este equipo, al igual que el equipo mínimo indispensable, deberá estar disponible y afectado a la ejecución de la obra durante toda la ejecución contractual"

Aclarar: para ambas maquinarias la Contratista podría requerirlos durante una parte del proyecto, y no así posee maquinaria en stand by como se menciona durante toda la obra.

17. ACLARAR: No se menciona la capacidad de los fusibles, por favor indicar si Elecgapagos hará la coordinación de protecciones de los fusibles para los equipos requeridos.

De antemano agradezco las respuestas a lo indicado en los 17 literales.

Saludos cordiales,
Oscar Castañeda Ordóñez
Telefono: 0994644278
